Ausschreibungstext

Schachtwand/Vorsatzschale I90-A und I120
nach allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis Nr. P-SAC02/III-1168 der MFPA Leipzig

System: WIR e.V.

Feuerbeständige Schachtwand/Vorsatzschale, die bei Brandbeanspruchung einer Feuerwiderstandsklasse angehört, nach allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis Nr. P-SAC02/III-1168 der MFPA Leipzig

Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, lot-, flucht und fachgerecht entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien montieren.
Schachtwand/Vorsatzschale ist starr und dicht an Massivwände oder nichttragende Trennwandkonstruktionen mit allen Anschlussdichtungen fachgerecht anzuschließen.
Alle Fugen, Befestigungsmittel und Anschlüsse sind mit gipsgebundenem Fugenspachtel nach DIN 13963 zu verspachteln.

Zu beachten sind die Vorgaben für die Verarbeitung nach allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis Nr. P-SAC02/III-1168 der MFPA Leipzig und DIN 18181.

Einbaubereich	1 / 2 *(*)*
Wandhöhe:	≤ _____m (max. 3,00 m)
Befestigungsuntergrund:	Stahlbeton/Mauerwerk/ Leichtbeton/_____/ *(*)*
Unterkonstruktion:	
Decken- und Bodenprofile:	UW 50/75/100/125 *(*)* Profil gem. DIN EN 14195 / DIN 18182-1
Ständerprofil:	UW 50/75/100/125 *(*)* Profil gem. DIN EN 14195 / DIN 18182-1
Ständerabstand:	a ≤ 625 mm
Dämmung / Mineralwolle:	keine
Beplankung:	2*25 mm Gipskartonfeuerschutzplatte DF/GKF nach DIN EN 520/DIN 18180 Fugenversatz Horizontalstoß (Stirnkantenstoß): in der jeweiligen Plattenlage ≥ 625 mm Vertikalversatz: von der 1. zur 2. Plattenlage 312,5 mm
Schnellbauschrauben:	nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2 1. Lage 35 mm, a ≤ 300 mm 2. Lage 55 mm, a ≤ 200 mm
Oberflächen-Qualitätsstufe:	Standardverspachtelung Q2 nach DIN 18340, Anhang A
Feuerwiderstandsklasse:	F 90-A nach DIN 4102-2

Menge/Einh.: .....**m² EP:** .....**€/m² GP:** ..... **€**

(*) unzutreffendes streichen